



ISRINGHAUSEN

Merkwiller (67)

Programme

Extension du hall de production et construction de bureaux et autres locaux pour ISRI, fabricant de sièges de camions pour le groupe Mercedes.

Construction d'un hall de fabrication de 6 000m² :

- charpente métallique
- poutres treillis de 35m de portée
- Hauteur libre 6m
- Dallage et fondations sur inclusions rigides
- Isolation thermique RT 2012
- Quais isolés
- Mezzanine pour partie tertiaire (laboratoires-bureaux)

Spécificités techniques

Construction d'un bâtiment R+1 de 1150m² pour accueil et locaux à usage tertiaire. Mur rideau avec stores extérieurs.

Maître d'Ouvrage
ISRINGHAUSEN

Lieu
Merkwiller (67)

Programme général

- Surface : 6 000 m²
- Coût : 3 M€ HT
- Réalisation : 2013 – 2014

Équipe de concepteurs

- ITECO, Contractant Général
- O.T.E. Ingénierie, BET Tous Corps d'État, Direction des Travaux

