



## **ECN-EXACOMPTA –Bât. 10**

### **Vémars (95)**

#### **Programme**

Réalisation d'un bâtiment de logistique avec locaux attenants (bureaux, locaux sociaux, local charge batterie) exploité par la société EXACOMPTA.

#### **Spécificités techniques**

Caractéristiques :

- Charpente béton
- Hauteur libre de 10,00 m
- Bardage en panneaux coupe-feu 2h
- Isolation thermique renforcée
- Pré-équipement pour adaptation à une activité de process
- Sprinklage type ISFR selon règles FM-Global
- ICPE 1510-2662-2663
- Passerelle de liaison avec le bâtiment existant, équipée.

#### **Maître d'Ouvrage**

E.C.N. / EXACOMPTA  
Papeteries de CLAIREFONTAINE

#### **Lieu**

Vémars (95)

#### **Programme général**

- Surface : 7 200 m<sup>2</sup>
- Coût : 5 M€ HT
- Études : 2011 – 2015
- Réalisation : 2015 – 2016

#### **Équipe de concepteurs**

- ITECO, Contractant Général
- O.T.E. Ingénierie, BET Tous Corps d'État, Direction des Travaux
- NKS, Architecte

